Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont przepustu w km 11+843 w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna					
1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rura betonowa o śr. 100 cm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m^3		
		2.3	m^3	2.300	
				RAZEM	2.300
3 d.1	KNR 2-01 0118-02	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI	m^3		
		25-0.5-1	m^3	23.500	
				RAZEM	23.500
2		**Roboty ziemne**			
4 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		25*0.5*2	m^3	25.000	
				RAZEM	25.000
5 d.2	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-IIZASYP KRUSZYWEM DOWIEZIONYM	m^3		
		6	m^3	6.000	
				RAZEM	6.000
3		**Przepust**			
6 d.3	KNR 2-33 0205-09	Deskowanie systemowe - płyty fundamentowe	m^2		
		3*0.5*2+1*0.5*2	m^2	4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.3	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe PODBETONKA - BETON C12/15	m^3		
		3*1*0.4	m^3	1.200	
				RAZEM	1.200
8 d.3	KNR 2-33 0601-03	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur bet. o śr. 100 cm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4		**Ścianka wylotowa**			
9 d.4	KNR 2-33 0207-14	Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm	t		
		0.4*2	t	0.800	
				RAZEM	0.800
10 d.4	KNR 2-33 0208-14	Montaż zbrojenia ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm	t		
		0.8	t	0.800	
				RAZEM	0.800
11 d.4	KNR 2-33 0204-01	Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m	m^2		
		18	m^2	18.000	
				RAZEM	18.000
12 d.4	KNR 2-11 0208-04	Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe : ścianka wylotowa	m^3		
		2.8	m^3	2.800	
				RAZEM	2.800
13 d.4	KNR-W 2-01 0512-04	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na betonie z zalaniem szczelin zaprawą cementową - wylot od przepustu (wykonanie kaskady)	m^2		
		7	m^2	7.000	
				RAZEM	7.000
5		**Izolacje nawierzchniowe - przepust**			
14 d.5	KNR 2-33 0713-04	Gruntowanie podłoża .-wyk.na zimno	m^2		
		10	m^2	10.000	
				RAZEM	10.000
15 d.5	KNR 2-33 0714-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na gorąco - poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2	m^2		
		10	m^2	10.000	
				RAZEM	10.000
6		**Umocnienie korpusu drogi przy przepuście**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.6	KNR 2-14 0703-01 analogia	Narzut z kamienia łamanego o masie do 500 kg na skarpach	m3		
		15*3*1+10*5*1	m3	95.000	
				RAZEM	95.000
17 d.6	KNR 2-13 0307-06 analogia	Betonowanie warstwami narzutu z kamienia łamanego - beton dowieziony na miejsce wbudowania z wytwórni, klasy min. C16/20	m3		
		95.0*0.2	m3	19.000	
				RAZEM	19.000