Numer sprawy: PZD-ZP.261.2.2019

Nowy Targ, 29 stycznia 2019 r.

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór, w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 28 stycznia 2019 r.

PYTANIE NR 1
„*Przedmiar robót stanowiący załącznik do siwz, jest wedle informacji Zamawiającego materiałem pomocniczym (nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) i nie jest wiążący dla stron. Proszę o doprecyzowanie czy studnie kanalizacyjne należy wykonać z elementów betonowych, czy też z tworzyw sztucznych?*
Zapis w SST… „Do budowy sieci kanalizacji deszczowej należy stosować elementy betonowe lun z tworzyw sztucznych”, a zgodnie z opisem w przedmiarze robót (poz. 57-60) należy wykonać studzienki włazowe monolityczne z tworzyw sztucznych.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych pod warunkiem ze będą to studnie systemowe, prefabrykowane.

PYTANIE NR 2
„*W opisie pozycji 46-52 przedmiaru robót założono zmagazynowanie urobku z wykopu i wykorzystanie na nasyp. SST określa parametry materiału na nasyp.. Proszę o informację czy Zamawiający pokryje koszty wywozu niezdatnego materiału oraz zakupu i dowozu materiału kwalifikowanego w ilości około 1500m3, w przypadku gdy materiał pozyskany z wykopu nie będzie spełniał parametrów określonych w SST dla nasypu?*”
Odpowiedź:
Pozyskane z wykopu zmagazynowane materiały są przewidziane jako materiały niekwalifikowane służące do obsybki skarp powstałych po wykonaniu chodników, korytek ściekowych, ażurów. W projekcie wykonawczym na przekrojach poprzecznych są oznaczone kolorem czerwonym.

PYTANIE NR 3
„*Projekt zakłada przebudowę ogrodzeń kolidujących z chodnikiem. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Właścicielami przyległych ogrodzeń w zakresie materiałów przewidzianych do przebudowy?. (ogrodzenia istnieją np. z okładziną kamienną oraz wypełnieniem ze sztachet drewnianych zamieniane na podmurówkę betonową, słupki stalowe oraz siatkę.)? Czy Zamawiający przewiduje pokrycie kosztów przebudowy ogrodzeń nie ujętych w projekcie jeżeli w trakcie realizacji wystąpi kolizja?*”

Numer sprawy: PZD-ZP.261.2.2019

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada uzgodnień z Właścicielami przyległych ogrodzeń w zakresie materiałów służących do odbudowy. Zamawiający pokryje koszty przebudowy ogrodzeń nie ujętych w projekcie, jeżeli w trakcie realizacji wystąpi kolizja"

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem:
https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
mgr inż. Tomasz Moskalik