ZAŁĄCZNIK NR 1 do siwz znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021r.

Opracował:
Marcin Ligas
Sławomir Belicki

Kwiecień 2018r.

I. WSTĘP

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021r.”.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych powiatu nowotarskiego.

3. PODSTAWOWE OKREŚLENIA.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

3.1. *Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.*

3.2. *Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.*

3.3. *Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody.*

3.4. *Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.*

3.5. *Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia sczepności kół pojazdu z nawierzchnią.*

3.6. *Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.*

3.7. *Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.*

3.8. *Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:*

a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów,

b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów,

c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

3.9. *Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.*

3.10. *Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).*

3.11. *Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.*

3.12. *Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.*

3.13. *Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).*

3.14. *Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.*

3.15. *Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.*

3.16. *Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnię.*

3.17. *Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.*

3.18. *Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.*

3.19. *Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich, badań i prób związanych, z oceną jakości materiałów oraz Usługi.*

3.20. *Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.*

3.21. *Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowiska przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.*

3.22. *Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.*

3.23. *Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.*

3.24. *Kontrolujący – osoba działająca z ramienia Zamawiającego podczas świadczenia usług na drogach powiatowych.*

3.25. *Polecenie Kontrolującego– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kontrolującego, w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych ze świadczeniem usług.*

3.26. *Dziennik ZUD - zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę informacji o prowadzonym ZUD (zapisy o temperaturze, warunkach atmosferycznych, godzinach i miejscu pracy sprzętu, zastosowanych materiałach do zwalczania śliskości, stanie utrzymania dróg i ewentualnych utrudnieniach).*

3.27. *Wykonawca – podmiot realizujący usługi na podstawie umowy z Zamawiającym.*

3.28. *Zamawiający – Powiat Nowotarski-Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.*

3.29. *Objazd dróg - cykliczne wykonywanie objazdów dróg objętych zadaniem wykonywane min 2 razy na dobę.*

3.30. *Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.*

4. OPIS ZAKRESU REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

4.1. zimowe utrzymanie dróg (ZUD) (asortymenty: b – p, t)

Odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu śliskości, likwidowanie śliskości na drodze wraz ze skrzyżowaniami, oraz placami, parkingami, chodnikami, przystankami autobusowymi, zatokami autobusowymi wraz z dojściami do nich, a także wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania środków komunikacji publicznej oraz drogowymi obiektami inżynierskimi wraz z przejazdami poprzecznymi w liniach rozgraniczających drogi.

Działania z zakresu zimowego utrzymania dróg należy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy.

Zimowym Utrzymaniem Dróg objęte są również chodniki dla pieszych, ciągi piesze i pieszo-rowerowe. W skład ciągu pieszego wchodzą również ciągi pieszych na obiektach mostowych.

Zimowym Utrzymaniem Dróg objęte są obiekty inżynierskie znajdujące się nad i pod Drogą w granicach pasa drogowego, które muszą być utrzymywane zgodnie ze standardami w jakich utrzymywana jest Droga, w ciągu której znajduje się dany obiekt inżynierski usytuowany w pasie drogowym Drogi.

Wykonawca zapewni w razie konieczności wywóz śniegu z odśnieżanych elementów pasa drogowego

Zamawiający w całym okresie związania umową ma prawo do przeprowadzania oceny standardów utrzymania całości pasa drogowego lub poszczególnych elementów wyposażenia Drogi. Celem wykonania oceny jest sprawdzenie poziomu Usługi świadczonej przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie zaopatrywał się we własnym zakresie w niezbędne ilości materiałów potrzebnych do zwalczania śliskości oraz prowadzić będzie ewidencję zużycia materiałów, którą należy udostępniać na żądanie Zamawiającego.

Materiały do zwalczania śliskości zimowej będą zgodne z obowiązującymi przepisami w tym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960). Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem dostawcy i wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta.

4.2. wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r)

4.3. pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s)

4.4. dyżur (asortyment a)

II. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Okres zimowego utrzymania dróg (ZUD) obejmuje sezon zimowy 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021r.". W poszczególnych sezonach czas trwania ZUD ustala się od 15 października do 30 kwietnia.
Realizacja Usługi w zakresie pozimowego sprzątania dróg nastąpi w ciągu 20 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozpoczęciu sprzątania. Ostatnie sprzątanie zostanie wykonane nie później niż do 20.05.2021 r.
Realizacja Usługi w zakresie załadunku i usuwania śniegu z obrębu pasa drogowego obejmuje sezony zimowe jak w ust. 1 i będzie następować na wezwanie Zamawiającego. Usługa w tym zakresie zostanie wykonana nie później niż do 30.04.2021 r.

III. ASORTYMENTY I RODZAJE ROBÓT

Podczas realizacji Usługi Zamawiający i Wykonawca będą posługiwać się poniższymi asortymentami i rodzajami robót.
Poniższe asortymenty i rodzaje robót będą obowiązywać przy rozliczeniu Usługi na poszczególnych zadaniach.

a) *Dyżur* *– usługa obejmująca gotowość Wykonawcy do podjęcia ZUD.*
Wykonawca winien zapewnić osobę (dyżurny) odpowiedzialną za pełnienie dyżuru 24 godz./dobę (od godz. 0:00 do godz. 24:00).
Do zadań dyżurnego należy:

- *codzienne wykonywanie objazdów dróg objętych zadaniem (min 2 razy na dobę) w okresie sezonu zimowego tj. od 15 października do 30 kwietnia. Tylko Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku wykonywania codziennych objazdów dróg. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić jedynie w okresach sprzyjających warunków atmosferycznych, w których nie zachodzi konieczność wykonywania takich objazdów. Zwolnienie takie wydaje Zamawiający jedynie na wniosek Wykonawcy.*
  Po zwolnieniu Wykonawcy z powyższego obowiązku Zamawiający w uzasadnionych przypadkach warunkami pogodowymi nakazuje przywrócenie wykonywania codziennych objazdów dróg.
- *sporządzanie raportów z objazdów dróg. Druk raportu wg załącznika nr 1 do ST*
- *przesłanie Zamawiającemu do godz. 10.00 wykaz prowadzonych czynności (zgodnie z wykazem asortymentów) objętych ZUD na zadaniu, jeżeli były prowadzone w poprzedniej dobie rozliczeniowej wraz z raportami objazdów. Przesłanie informacji ma nastąpić drogą elektroniczną - e-mail). Druk asortymentów wykonanych robót wg załącznika nr 2 do ST*
- *wysyłanie Zamawiającemu drogą elektroniczną wniosku o wznowieniu ZUD. Druk wniosku wg załącznika nr 3 do ST*
- *Okres dyżuru objętego zimowym utrzymanie dróg (ZUD) ustala się od 15 października do 30 kwietnia,*
- *wynagrodzenie za świadczenie Usługi w zakresie dyżuru przysługuje jedynie w przypadku gdy jednocześnie nie jest świadczona Usługa w pozostałym zakresie*

b) utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)

Odśnieżanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi.
W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów.
W celu prawidłowego wykonania w/w robót prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Optymalna prędkość robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.
Odśnieżanie jezdni obiektów mostowych i przepustów, odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym.
W terenie zabudowanym niedopuszczalne jest zasypanie śniegiem zgarnianym z jezdni całego przekroju chodników. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona.
Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.
Parkingi, place postojowe odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają.

e) utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni

Posypywanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi mieszanką 100% soli drogowej w ilości 50 g/1m² nawierzchni jezdni.
W celu prawidłowego wykonania w/w robót prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Optymalna prędkośc robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

Uwaga: *w związku z tym że wykonywanie tego asortymentu odbywa się przy normalnym ruchu pojazdów (pojazdy nadjeżdżające z przeciwka) należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować uszkodzeń jak również nie powodować zagrożeń dla pojazdów uczestniczących w ruchu.*
Wykonawca jest odpowiedzialny całkowicie za ewentualne uszkodzenia lub wprowadzenie zagrożenia dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

W przypadku wystąpienia korzystnych warunków na części odcinków jezdni (odcinki jezdni w stanie suchym - brak występowania oblodzeń, śliskości, zalegania śniegu i błota pośniegowego) Zamawiający dopuszcza wstrzymanie w tych miejscach posypywanie środkami do zwalczania śliskości.

f) utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej).
- (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni

Posypywanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi mieszanką 50% piasku o uziarnieniu 0,1 - 1 mm (Zamawiający dopuszcza frakcję piasku do 4 mm) i 50% dodatku soli drogowej w ilości 100 g/1m² nawierzchni jezdni.
Stosunek wagowy środka chemicznego do materiału naturalnego 1:1.
W celu prawidłowego wykonania w/w robót prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Optymalna prędkośc robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

Uwaga: *w związku z tym że wykonywanie tego asortymentu odbywa się przy normalnym ruchu pojazdów (pojazdy nadjeżdżające z przeciwka) należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować uszkodzeń jak również nie powodować zagrożeń dla pojazdów uczestniczących w ruchu.*
Wykonawca jest odpowiedzialny całkowicie za ewentualne uszkodzenia lub wprowadzenie zagrożenia dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

W przypadku wystąpienia korzystnych warunków na części odcinków jezdni (odcinki jezdni w stanie suchym - brak występowania oblodzeń, śliskości, zalegania śniegu i błota pośniegowego) Zamawiający dopuszcza wstrzymanie w tych miejscach posypywanie środkami do zwalczania śliskości.

g) utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej).
- (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni

Posypywanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi mieszanką 50% piasku o uziarnieniu 0,1 - 1 mm (Zamawiający dopuszcza frakcję piasku do 4 mm) i 50% dodatku soli drogowej w ilości 50 g/1m² nawierzchni jezdni.
Stosunek wagowy środka chemicznego do materiału naturalnego 1:1.
W celu prawidłowego wykonania w/w robót prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Optymalna prędkośc robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

Uwaga: *w związku z tym że wykonywanie tego asortymentu odbywa się przy normalnym ruchu pojazdów (pojazdy nadjeżdżające z przeciwka) należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować uszkodzeń jak również nie powodować zagrożeń dla pojazdów uczestniczących w ruchu.*
Wykonawca jest odpowiedzialny całkowicie za ewentualne uszkodzenia lub wprowadzenie zagrożenia dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

W przypadku wystąpienia korzystnych warunków na części odcinków jezdni (odcinki jezdni w stanie suchym - brak występowania oblodzeń, śliskości, zalegania śniegu i błota pośniegowego) Zamawiający dopuszcza wstrzymanie w tych miejscach posypywanie środkami do zwalczania śliskości.

j) utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej)
- (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni

Odśnieżanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi.
Posypywanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi mieszanką 50% piasku o uziarnieniu 0,1-1 mm (Zamawiający dopuszcza frakcję piasku do 4 mm) i 50% dodatku soli drogowej w ilości 100 g/1m² nawierzchni jezdni.
Stosunek wagowy środka chemicznego do materiału naturalnego 1:1.
W celu prawidłowego wykonania w/w robót prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Optymalna prędkośc robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.
Wykonanie powyższego asortymentu tylko za zgodą Zamawiającego.

Uwaga: *w związku z tym że wykonywanie tego asortymentu odbywa się przy normalnym ruchu pojazdów (pojazdy nadjeżdżające z przeciwka) należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować uszkodzeń jak również nie powodować zagrożeń dla pojazdów uczestniczących w ruchu.*
Wykonawca jest odpowiedzialny całkowicie za ewentualne uszkodzenia lub wprowadzenie zagrożenia dla pojazdów uczestniczących w ruchu.

W przypadku wystąpienia korzystnych warunków na części odcinków jezdni (odcinki jezdni w stanie suchym - brak występowania oblodzeń, śliskości, zalegania śniegu i błota pośniegowego) Zamawiający dopuszcza wstrzymanie w tych miejscach posypywanie środkami do zwalczania śliskości.

k) utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej)
- (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni

Odśnieżanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi.
Posypywanie wykonywane na całej szerokości odśnieżanego pasa jezdni (1/2 jezdni) i na całej długości odcinka drogi mieszanką 50% piasku o uziarnieniu 0,1-1 mm (Zamawiający dopuszcza frakcję piasku do 4 mm) i 50% dodatku soli drogowej w ilości 100 g/1m² nawierzchni jezdni.
Stosunek wagowy środka chemicznego do materiału naturalnego 1:1.
W celu prawidłowego wykonania w/w robót prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Optymalna prędkośc robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

W przypadku wystąpienia korzystnych warunków na części odcinków jezdni (odcinki jezdni w stanie suchym - brak występowania oblodzeń, śliskości, zalegania śniegu i błota pośniegowego) Zamawiający dopuszcza wstrzymanie w tych miejscach posypywanie środkami do zwalczania śliskości.

m) utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej)
- (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni

Odśnieżanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi.
Posypywanie wykonywane na całej szerokości odśnieżanego pasa jezdni (1/2 jezdni) i na całej długości odcinka drogi mieszanką 50% piasku o uziarnieniu 0,1-1 mm (Zamawiający dopuszcza frakcję piasku do 4 mm) i 50% dodatku soli drogowej w ilości 50 g/1m² nawierzchni jezdni.
Stosunek wagowy środka chemicznego do materiału naturalnego 1:1.
W celu prawidłowego wykonania w/w robót prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Optymalna prędkośc robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.

W przypadku wystąpienia korzystnych warunków na części odcinków jezdni (odcinki jezdni w stanie suchym - brak występowania oblodzeń, śliskości, zalegania śniegu i błota pośniegowego) Zamawiający dopuszcza wstrzymanie w tych miejscach posypywanie środkami do zwalczania śliskości.

n) utrzymanie drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu przy odśnieżaniu poboczy (jednostka obmiaru 1 km bieżący pobocza)

Odśnieżanie poboczy wykonywane na całej szerokości pobocza na danym odcinku drogi. Zamawiający zaznacza, że pobocza na sieci dróg powiatowych mają nawierzchnię gruntową. Wykonawca ma dostosować sprzęt do odśnieżania poboczy nie powodujący uszkodzeń nawierzchni poboczy.
W celu prawidłowego wykonania w/w robót prędkość robocza pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Optymalna prędkośc robocza pojazdu winna zawierać się w przedziale 15 – 35 km/h.
Zamawiający do wykonania powyższego asortymentu dopuszcza jednostki sprzętowe nie wyposażone w system GPS.
Zamawiający zastrzega, iż czas wykonania 1 km bieżącego powyższego asortymentu wynosi max 1 godz. od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem.

o) prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania

Chodniki odśnieżane na całej szerokości i długości.
Dopuszcza się zaleganie usuniętego śniegu na krawędzi chodnika, jednak szerokość odśnieżonego chodnika musi wynosić min. 75% całkowitej szerokości chodnika.
Dopuszczalna warstwa zadeptanego śniegu na chodniku nie grubsza jak 5,0 cm.
Nie dopuszcza się usuwania śniegu na jezdnię, na urządzenia służące do odwodnienia drogi, w szczególności kratki wpustowe kanalizacji deszczowej, korytka odwadniające, wloty i wyloty przepustów itp.
Do zimowego utrzymania chodników, należy używać lekkich jednostek wyposażonych w pługi lub ręcznych odśnieżarek wirnikowych. W miejscach niedostępnych, gdzie nie jest możliwe mechaniczne usuwanie śniegu należy używać łopat do śniegu.
W przypadku wystąpienia azyli lub wysp rozdzielających jezdnię w ciągu odśnieżanych odcinków chodnika elementy te należy uwzględnić w prowadzeniu akcji utrzymania elementów drogi.
Nie dopuszcza się do usuwania śniegu jednostek ciężkich, mogących uszkodzić chodnik. Nie dopuszcza się również stosowania łańcuchów przeciwśniegowych na jednostkach.

W interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości i rodzaju sprzętu oraz osób, która pozwoli mu wykonać usługę w określonym standardzie.

Rozpoczęcie realizacji robót przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający w wezwaniu wskaże odcinki chodników oraz rodzaj robót do wykonania. Zamawiający może wydawać polecenia-wzywać Wykonawcę do robót telefonicznie. Wezwanie telefoniczne zostanie potwierdzone e-mailem lub na piśmie w najbliższym możliwym terminie.

Rozpoczęcie realizacji robót przez Wykonawcę musi nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, lub w innym terminie wskazanym przez Kontrolującego.

Zamawiający zastrzega, iż czas wykonania 1 km powyższego asortymentu wynosi max 1 godz. od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach chodników objętych zadaniem.

p) prowadzenie akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.

Chodniki odśnieżane i posypywane materiałem uszorstniającym na całej szerokości i długości.
Dopuszcza się zaleganie usuniętego śniegu na krawędzi chodnika, jednak szerokość odśnieżonego chodnika musi wynosić min. 75% całkowitej szerokości chodnika.
Dopuszczalna warstwa zadeptanego śniegu na chodniku nie grubsza jak 5,0 cm.
Nie dopuszcza się usuwania śniegu na jezdnię, na urządzenia służące do odwodnienia drogi, w szczególności kratki wpustowe kanalizacji deszczowej, korytka odwadniające, wloty i wyloty przepustów itp.
Do zimowego utrzymania chodników, należy używać lekkich jednostek wyposażonych w pługi oraz rozsypywarki materiału uszorstnającego lub ręcznych odśnieżarek wirnikowych. W miejscach niedostępnych, gdzie nie jest możliwe mechaniczne usuwanie śniegu należy używać łopat do śniegu. W miejscach niedostępnych posypywanie również należy wykonywać ręcznie.
W przypadku wystąpienia azyli lub wysp rozdzielających jezdnię w ciągu odśnieżanych odcinków chodnika elementy te należy uwzględnić w prowadzeniu akcji utrzymania elementów drogi.

Nie dopuszcza się do usuwania śniegu i posypywania jednostek ciężkich, mogących uszkodzić chodnik. Nie dopuszcza się również stosowania łańcuchów przeciwśniegowych na jednostkach.

W interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości i rodzaju sprzętu oraz osób, która pozwoli mu wykonać usługę w określonym standardzie. Wykonawca w swoim imieniu zapewni załadunek materiałów uszorstniających i/lub chemicznych przeznaczonych do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej.

Rozpoczęcie realizacji robót przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający w wezwaniu wskaże odcinki chodników oraz rodzaj robót do wykonania. Zamawiający może wydawać polecenia-wzywać Wykonawcę do robót telefonicznie. Wezwanie telefoniczne zostanie potwierdzone e-mailem lub na piśmie w najbliższym możliwym terminie.

Rozpoczęcie realizacji robót przez Wykonawcę musi nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, lub w innym terminie wskazanym przez Kontrolującego.

Zamawiający zastrzega, iż czas wykonania 1 km powyższego asortymentu wynosi max 1 godz. od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach chodników objętych zadaniem.

r) wywóz śniegu z pasa drogowego

Wywóz śniegu obejmuje zebranie, załadowanie oraz odwiezienie śniegu z pasa drogowego przy użyciu sprzętu i transportu Wykonawcy.
Do wywozu śniegu Wykonawca winien użyć następującego sprzętu:
- *pług wirnikowy,*
- *ładowarka,*
- *samochód samowyładowczy.*

Wykonawca winien również zapewnić pracowników do załadunku śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac porządkowych w trakcie i po wywozie śniegu.

s) pozimowe sprzątanie odcinków dróg

- *Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i wywiezienia zebranych zanieczyszczeń*
- *Zakres pozimowego sprzątania obejmuje sprzątanie odcinków dróg powiatowych wskazanych w poszczególnych zadaniach, gdzie rozumie się sprzątanie odcinka drogi (strefa przykrawężnikowa oraz pozamiatanie nawierzchni chodnika) wraz z zatokami przystankowymi, zatokami postojowymi, obiektami mostowymi oraz odcinków jezdni ograniczonych bezpośrednio krawężnikiem lub korytkiem ściekowym (bez nawierzchni chodnika). Na odcinkach dróg gdzie za chodnikiem istnieje koryto ściekowe lub inny betonowy element odwadniający, Wykonawca również zobowiązany jest do ich oczyszczenia. W przypadku pozostawienia zebranych zanieczyszczeń pochodzących ze sprzątania chodników przez właścicieli posesji przyległych do pasa drogowego, Wykonawca musi je zebrać i wywieść w odpowiednie miejsce.*
- *Wywiezienie i zebranie zanieczyszczeń oraz śmieci nastąpi przy użyciu sprzętu i transportu Wykonawcy.*
- *W interesie Wykonawcy pozostaje znalezienie odpowiedniego miejsca do wywiezienia i składowania zebranych zanieczyszczeń i śmieci. Za wszelkie roszczenia z tytułu nielegalnego składowania zebranego materiału odpowiada Wykonawca.*
- *Wykonanie Umowy nastąpi na wezwanie Zamawiającego w terminie do 20 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego jako dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia.*
- *Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia z dwu dniowym wyprzedzeniem.*

W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający przewiduje wykonanie sprzątania po sezonie zimowym 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021r.".

t) montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia określonego zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w Umowie o realizację usługi zimowego utrzymania dróg) do ustawienia i demontażu zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg powiatowych.
Przywiezione na drogę zasłony powinny być składowane poza koroną drogi i w miarę możliwości ustawione w dniu przywiezienia.

Zasłony z tworzyw sztucznych ustawia się w przęsłach równych długości rolek.
W zależności od dysponowanych materiałów zasłony zawiesza się na lince stalowej rozpiętej na słupkach metalowych lub palikach drewnianych z odciągiem poprzecznym i przerwą między przęsłami do 3,0 m.
W gestii Wykonawcy jest uzyskanie zgody właścicieli terenów na ustawienie zasłon. Ewentualne odszkodowanie z tego tytułu obciąża Wykonawcę.
Termin ustawienia zasłon ustala się na dzień 15 listopada.
Termin demontażu zasłon ustala się do dnia 31 marca.
Za niezachowanie terminu ustala się karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
W przypadku zaistniałych warunków pogodowych Zamawiający zastrzega sobie wydłużenie terminu montażu siatek, jak również może skrócić lub wydłużyć okres demontażu siatek.
Lokalizację miejsc ustawienia zasłon przeciwśnieżnych przekazuje Wykonawcy Zamawiający.
Ilość wymaganych długości zasłon przeciwśnieżnych znajduję się w opisie robót dla poszczególnych zadań.

IV. SPRZĘT.

- *Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym / Dz. U nr 58 póz. 515 z 2002r / być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r / Dz. U nr 32 póz. 262 z 2003r / w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 9 wyżej wymienionego rozporządzenia.*
- *jednostka sprzętowa wskazana przez Wykonawcę będzie wyposażona w system GPS, który dostarczy i zamontuje Zamawiający. Zamawiający w terminach od 15 października do 31 października przystąpi do montażu urządzeń GPS na wskazanym przez Wykonawcę sprzęcie do ZUD. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym podstawi sprzęt do ZUD w celu zamontowania urządzeń GPS, które zostaną powierzone Wykonawcy na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego podstawi pojazd z zamontowanymi urządzeniami do płużenia i posypywania tak, aby było możliwe podłączenie GPS do czujników płużenia i posypywania (jednostka sprzętowa wyposażona w pług, piaskarkę oraz urządzenie z systemem sterowania posypu piaskarki). Miejsce podstawienia pojazdów Wykonawcy celem montażu i demontażu urządzeń GPS zostanie ustalone w porozumieniu ze stroną Zamawiającego i Wykonawcy. Demontaż nastąpi w okresie 15 kwietnia do 15 maja.*
- *Podczas montażu systemu GPS Zamawiający przeprowadzi szkolenie oraz przekaże instrukcję obsługi powyższego systemu wraz z instrukcją utrzymania i konserwacji sprzętu GPS.*
- *Utrzymanie w należytym porządku i stanie technicznym podczas trwania akcji ZUD (lokalizator,czujniki posypu, czujnik płużenia) należy do Wykonawcy.*
- *Wykonawca odpowiada materialnie za stan GPS.*
- *Jeśli nośnik lub jednostka sprzętowa wyposażona w GPS ulegnie awarii, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o awarii Zamawiającego i podstawić w miejsce tej jednostki sprawny nośnik lub sprzęt zimowy.*
- *W przypadku, gdy Wykonawca zadysponuje sprzęt, na którym nie znajduje się urządzenie lokalizacji GPS należy przedstawić uzasadnienie tego faktu Kontrolującemu ZUD z ramienia PZD.*
- *Po rozpatrzeniu przedstawionego uzasadnienia, Zamawiający wyznacza termin naprawy jednostki sprzętowej, która uległa awarii.*
- *W przypadku dłuższej przerwy czasowej usunięcia awarii jednostki sprzętowej, Wykonawca jest zobowiązany zadysponować nową jednostkę sprzętową, która zostanie przez Zamawiającego oprzyrządowana w system GPS. Koszt demontażu i montażu obciąża Wykonawcę.*
- *W każdym przypadku konieczności demontażu i montażu systemu GPS na innych jednostkach sprzętowych niż te, na których Zamawiający zamontował je po raz pierwszy, wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.*
- *Do wykonywania pracy z funkcją posypu (środki uszorstniające lub mieszanka) Wykonawca ma użyć jednostki sprzętowej wyposażonej w piaskarkę o pojemności 4 – 7 m3.*
- *Przy założeniu, że posypywanie (szerokość posypu jezdni przyjęto 4,80m, środki uszorstniające lub mieszanka) będzie wykonywane w ilości 100 g/1m² nawierzchni jezdni, pojazd wyposażony w piaskarkę o pojemności 4 – 7 m3 jest w stanie wykonać posypanie na długości 15 km drogi.*
- *Zamawiający określi w każdym zadaniu minimalną ilość jednostek sprzętowych oraz pojemności piaskarek niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności na całym zadaniu.*
- *Zamawiający określi również w każdym zadaniu maksymalny czas jednokrotnego wykonania robót na całości zadania.*

V. MATERIAŁY.

- *Do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej należy zastosować materiały zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.*
- *Materiał uszorstniający nie może zawierać zanieczyszczeń obcych uniemożliwiających jego równomierne rozrzucenie przy użyciu piaskarek oraz ziaren spłaszczonych i o kształtach nieregularnych, które mogą niszczyć opony samochodowe.*
- *Dopuszcza się do zwalczania śliskości zimowej zastosowanie mieszanek z użyciem środków chemicznych określonych w stosownych przepisach. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsca składowe, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie dla poszczególnych zadań.*
- *Materiały do zwalczania śliskości zimowej będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960 z późn.zm.). Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem dostawcy i wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta.*
- *Zamawiający wymaga, że mieszanka (mieszanka 50% piasku o uziarnieniu 0,1-1 mm i 50% dodatku soli drogowej, stosunek wagowy środka chemicznego do materiału naturalnego 1:1.) ma być wykonana na placu Wykonawcy, przed załadowaniem jej do piaskarek. Za jednorodność i skład mieszanki odpowiada Wykonawca.*
- *Zamawiający wymaga używania środków chemicznych w postaci soli drogowej.*

Skład chemiczny soli drogowej typu DS
NaCl - 95% min
H2O - 1,0% max
Części nierozpuszczalne w wodzie – 3,0%max
Zawartość żelazocyjanku potasu K4Fe(CN)6 - min 20 mg/kg
Cechy fizyczne:
Sól drogowa typu DS
ziarna powyżej 6,0mm - 5% max
ziarna poniżej 1,0mm - 50%max

Sól drogowa, stosowana w Polsce powinna spełniać następujące wymagania PN-86/C-84081/02 [6] i norm pokrewnych

VI. ŚWIADCZENIE USŁUG.

1. Kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą podczas świadczenia usług.

- *Jeżeli w Umowie i ST nie zastrzeżono inaczej, wszelkie decyzje, ustalenia i polecenia dotyczące realizacji usług będą przekazywane telefonicznie.*
  W/w decyzje, ustalenia i polecenia itp., będą potwierdzane drogą elektroniczną - e-mailem lub w formie pisma w najbliższym możliwym terminie.
- *Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty nr telefonu, pod którym osoba „dyżurny" kierująca akcją ZUD ze strony Wykonawcy dyżurować będzie przez 24h/dobę.*
- *Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty adres poczty elektronicznej za pomocą, której odbywać się będzie komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.*
- *Wszelkie terminy czasowe wymienione w/w specyfikacji będą liczone od czasu przesłania informacji (wniosku, polecenia itp.) drogą elektroniczną za pomocą e-mail.*

2. Opis czynności związanych ze wznowieniem ZUD.
2.1 Czynności ze strony Wykonawcy.

- *W trakcie prowadzenia „Dyżuru" (III, a) przez Wykonawcę, w chwili stwierdzenia przez „Dyżurnego" wystąpienia zjawisk atmosferycznych, takich które należy likwidować w celu utrzymania standardów ZUD (w szczególności: opady śniegu, gołoledź, lodowica, szadź, itp.) wnioskuje do Zamawiającego o wznowienie akcji ZUD (wznowienie zgodnie z V,1., druk wznowienia wg załącznika nr 3). Kontrolujący*

po otrzymaniu telefonicznego wniosku (potwierdzonego drogą elektroniczna - e-mail) wznowienia akcji ZUD od „Dyżurnego", wyraża zgodę bądź nie na wznowienie akcji ZUD oraz rodzaju asortymentu.

- *W przypadku nie udzielenia odpowiedzi przez Kontrolującego wnioskowanego wznowienia ZUD przez Dyżurnego do czasu 1 godz. od złożenia wniosku (wykonanie połączenia telefonicznego do Kontrolującego, potwierdzonego drogą elektroniczną e-mail), Dyżurny uznaje ten fakt, jako zgodę Kontrolującego na wznowienie ZUD.*
- *Po otrzymaniu zgody na wznowienie akcji ZUD, Wykonawca bezzwłocznie przystępuje do realizacji robót tj. wykonanie uzgodnionego z Kontrolującym asortymentu robót (III, b,e,f,g,j,k,m,n,o,p).*
- *Jednostka sprzętowa Wykonawcy musi podjąć prace na danym odcinku drogi (odcinek zgłoszony we wniosku o wznowieniu ZUD) w przeciągu 1 godz. od czasu otrzymania zgody od Kontrolującego na wznowienie akcji ZUD.*
- *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:*
  1) *50 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za wykonanie danego asortymentu - za każdy przypadek nierozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usługi w zakresie danego asortymentu w czasie 1 godz. od chwili uzyskania zgody Kontrolującego na jej świadczenie,*
  2) *75 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za wykonanie danego asortymentu - za każdy przypadek nierozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usługi w zakresie danego asortymentu w czasie 3 godz. od chwili uzyskania zgody Kontrolującego na jej świadczenie,*
  3) *10 000 zł brutto - za każdy przypadek nierozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usługi w zakresie danego asortymentu w czasie 5 godz. od chwili uzyskania zgody Kontrolującego na jej świadczenie,*
  4) *200 zł brutto za każdy przypadek przekroczenia maksymalnego czasu jednokrotnego wykonania CZĘŚCI I zadania (zadań) na wszystkich lub wybranych drogach (odcinkach dróg) wskazanych w CZĘŚCI I zadania (zadań), który to czas został określony w niniejszej specyfikacji.*
- *W przypadku prowadzenia ZUD na którymkolwiek z odcinków wskazanych w zadaniu nie dolicza się dodatkowo kosztów prowadzenia „Dyżuru" (wynagrodzenie za świadczenie Usługi w zakresie dyżuru przysługuje jedynie w przypadku gdy jednocześnie nie jest świadczona Usługa w pozostałym zakresie)*
- *W przypadku stwierdzenia przez Kontrolującego, że Wykonawca dokonał wznowienia akcji ZUD bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawcy z tego tytułu wynagrodzenie nie przysługuje.*

2.2 Czynności ze strony Zamawiającego.

- *W przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych, takich które należy likwidować w celu utrzymania standardów ZUD (w szczególności: opady śniegu, gołoledź, lodowica, szadź, itp.) Kontrolujący ma prawo wydać polecenie Wykonawcy o wznowienie ZUD (wznowienie zgodnie z V,1., druk polecenia wznowienia wg załącznika nr 4).*
- *Po otrzymaniu polecenia ze strony Kontrolującego, Wykonawca bezwłocznie przystępuje do realizacji robót tj. wykonanie uzgodnionego z Kontrolującym asortymentu robót (III, b,e,f,g,j,k,m,n,o,p).*
- *Jednostka sprzętowa Wykonawcy musi podjąć prace na danym odcinku drogi (odcinek zgłoszony we wniosku o wznowieniu akcji ZUD przez Kontrolującego) w przeciągu 1 godz. od czasu otrzymania polecenia od Kontrolującego na wznowienie akcji ZUD.*
  - *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:*
    1) *50 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za wykonanie danego asortymentu - za każdy przypadek nierozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usługi w zakresie danego asortymentu w czasie 1 godz. od chwili wydania przez Kontrolującego polecenia jej świadczenia,*
    2) *75 % wartości brutto wynagrodzenia należnego za wykonanie danego asortymentu - za każdy przypadek nierozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usługi w zakresie danego asortymentu w czasie 3 godz. od chwili wydania przez Kontrolującego polecenia jej świadczenia,*
    3) *10 000 zł brutto - za każdy przypadek nierozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usługi w zakresie danego asortymentu w czasie 5 godz. od chwili wydania przez Kontrolującego polecenia jej świadczenia,*
    4) *200 zł brutto - za każdy przypadek przekroczenia maksymalnego czasu jednokrotnego wykonania CZĘŚCI I zadania (zadań) na wszystkich lub wybranych drogach (odcinkach dróg) wskazanych w CZĘŚCI I zadania (zadań), który to czas został określony w niniejszej specyfikacji.*
  - *W przypadku prowadzenia ZUD na którymkolwiek z odcinków wskazanych w zadaniu nie dolicza się dodatkowo kosztów prowadzenia „Dyżuru" (wynagrodzenie za świadczenie Usługi w zakresie dyżuru przysługuje jedynie w przypadku gdy jednocześnie nie jest świadczona Usługa w pozostałym zakresie).*

3. Brak czynności związanych z prowadzeniem ZUD.

W szczególnych sytuacjach związanych z istniejącymi warunkami atmosferycznymi (brak zjawisk, które powodowałyby konieczność świadczenia Usługi w zakresie ZUD, wywozu śniegu czy pozimowego sprzątania), Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za pełniony „Dyżur" - [Cena za dobę „Dyżuru" ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia [wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości wynagrodzenia za utrzymanie danej drogi na zadaniu – ***ASORTYMENT „k"*** *przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - Posypywanie wykonywane na całej szerokości odśnieżanego pasa jezdni (1/2 jezdni) i na całej długości odcinka drogi mieszanką 50% piasku o uziarnieniu 0,1-1 mm i 50% dodatku soli drogowej w ilości 100 g/1m² nawierzchni jezdni. – posyp odśnieżanego pasa jezdni],*

4. Opis czynności związanych z wydaniem polecenia przez Zamawiającego w kwestii odśnieżania chodników.

Rozpoczęcie realizacji robót (III, o, p) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający w wezwaniu wskaże odcinki chodników oraz rodzaj robót do wykonania. Zamawiający może wydawać polecenia-wzywać Wykonawcę do robót telefonicznie. Wezwanie telefoniczne zostanie potwierdzone e-mailem lub na piśmie w najbliższym możliwym terminie.

Rozpoczęcie realizacji robót przez Wykonawcę musi nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, lub w innym terminie wskazanym przez Kontrolującego.

Zamawiający zastrzega, iż czas wykonania 1 km powyższego asortymentu wynosi max 1 godz. od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach chodników objętych zadaniem.

5. Opis czynności związanych z wydaniem polecenia przez Zamawiającego w kwestii odśnieżania poboczy.

Rozpoczęcie realizacji robót (III, n) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający w wezwaniu wskaże odcinki dróg oraz rodzaj robót do wykonania. Zamawiający może wydawać polecenia-wzywać Wykonawcę do robót telefonicznie. Wezwanie telefoniczne zostanie potwierdzone e-mailem lub na piśmie w najbliższym możliwym terminie.

Rozpoczęcie realizacji robót przez Wykonawcę musi nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, lub w innym terminie wskazanym przez Kontrolującego.

Zamawiający zastrzega, iż czas wykonania 1 km bieżącego powyższego asortymentu wynosi max 1 godz. od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem.

6. Opis czynności związanych z wydaniem polecenia przez Zamawiającego w kwestii wywozu śniegu z pasa drogowego

Rozpoczęcie realizacji robót (III, r) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefoniczne i potwierdzi to e-mailem lub na piśmie w najbliższym możliwym terminie.

VII. KONTROLA REALIZACJI USŁUGI

1. Wyznaczenie Kontrolującego ze strony Zamawiającego

Kontrolujący zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy z Wykonawcą, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony (pisemnie lub drogą elektroniczną /e-mail/). W przypadku zmiany Kontrolującego Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę.

2. Kontrola w terenie

2.1 Czynności ze strony Kontrolującego.

- *Kontrolujący przeprowadza w wybranych miejscach sprawdzenie użytych materiałów, sposobu prowadzenia prac w zakresie zimowego utrzymania dróg na danym zadaniu, oraz zachowanie standardów zimowego utrzymania dróg*
- *Jeśli w ciągu 24 h od przeprowadzenia kontroli, do wykonawcy nie wpłynie żadna informacja dotycząca wyników kontroli ZUD należy uznać, iż kontrolowane odcinki dróg utrzymane były w odpowiednim standardzie.*
- *Kontrolujący przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni oraz szerokości odśnieżania, odśnieżenie poboczy, zatok, chodników kontrolę rozsypanych środków (rodzaj i ilość) oraz szerokość i długość sypania.*
- *W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę standardów zimowego utrzymania dróg na danym odcinku drogi objętego zadaniem Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie oraz Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi w wysokości 10 000,00 zł brutto.*
- *W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca na danym odcinku drogi nie wykonał Usługi wg asortymentu zgłoszonego we wniosku lub wg polecenia Kontrolującego w szczególności nie zastosował się do gramatury [g/m^2] posypu (zmniejszył gramaturę), nie płużył, nie zachował szerokości posypu, wynagrodzenie nie przysługuje Kontrolujący do godz. 15^{00} następnej doby rozliczeniowej od zakończenia kontroli odcinka drogi informuje wykonawcę* ***o braku wynagrodzenia za wykonany asortyment robót na danym odcinku drogi.***

2.2 Czynności ze strony kontroli Laboratorium.

- *Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli (pobranie próbek) przez Laboratorium drogowe działające na zlecenie Zamawiającego używanych materiałów przy prowadzeniu ZUD.*
- *Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli (pobranie próbek) przez Laboratorium w miejscu składowania materiałów przez Wykonawcę jak również przeprowadzenia kontroli w terenie (pobranie próbek materiałów bezpośrednio z piaskarki).*
- ***Zamawiający wymaga, że mieszanka*** *(mieszanka 50% piasku o uziarnieniu 0,1-1 mm i 50% dodatku soli drogowej, stosunek wagowy środka chemicznego do materiału naturalnego 1:1.)* ***ma być wykonana na placu Wykonawcy, przed załadowaniem jej do piaskarek. Za jednorodność i skład mieszanki odpowiada Wykonawca.***
- *W przypadku pobrania próbek przez Laboratorium w miejscu składowania materiałów używanych w danym dniu na drogach objętych zadaniem, Zamawiający po otrzymaniu wyników przebadanych materiałów (skład chemiczny soli drogowej, badanie gramatury piasku) weryfikuje wyniki z zapisami powyższej specyfikacji i w przypadku odstępstw (użycie niezgodnych materiałów ze specyfikacją, zmniejszenie ilości soli w stosunku do materiałów uszorstniających) informuje Wykonawcę* ***o naliczeniu kar umownych.***

    - ***Wysokość kar umownych dla poszczególnych zadań:***
    - ***Zadanie nr 1 – 40 000,00 zł brutto***
    - ***Zadanie nr 2 – 39 000,00 zł brutto***
    - ***Zadanie nr 3 – 12 500,00 zł brutto***
    - ***Zadanie nr 4 – 20 000,00 zł brutto***
    - ***Zadanie nr 5 – 8 500,00 zł brutto***
    - ***Zadanie nr 6 – 20 000,00 zł brutto***
    - ***Zadanie nr 7 – 12 500,00 zł brutto***
    - ***Zadanie nr 8 – 7 000,00 zł brutto***
    - ***Zadanie nr 9 – 7 000,00 zł brutto***
- *W przypadku pobrania próbek przez Laboratorium w terenie (pobranie próbek materiałów bezpośrednio z piaskarki) materiałów używanych w danym dniu na danej drodze objętej zadaniem, Zamawiający po otrzymaniu wyników przebadanych materiałów (skład chemiczny soli drogowej, badanie gramatury piasku) weryfikuje wyniki z zapisami powyższej specyfikacji i w przypadku odstępstw (użycie niezgodnych*

materiałów ze specyfikacją, zmniejszenie ilości soli w stosunku do materiałów uszorstniających) informuje Wykonawcę (przesłanie drogą elektroniczną - e-mail) ***o naliczeniu kar umownych.***

Wysokość kar umownych dla poszczególnych zadań:

Zadanie nr 1 – 40 000,00 zł brutto

Zadanie nr 2 – 39 000,00 zł brutto

Zadanie nr 3 – 12 500,00 zł brutto

Zadanie nr 4 – 20 000,00 zł brutto

Zadanie nr 5 – 8 500,00 zł brutto

Zadanie nr 6 – 20 000,00 zł brutto

Zadanie nr 7 – 5 000,00 zł brutto

Zadanie nr 8 – 12 500,00 zł brutto

Zadanie nr 9 – 7 000,00 zł brutto

Zamówieniem objęto następujące odcinki dróg powiatowych:

Zadanie nr 1.

CZĘŚĆ I
Zimowe utrzymanie dróg:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1646K	Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko	8,112	0+000	8+112	III
		5,596	8+112	13+708	III
		4,728	13+708	18+436	III
1646K'	DW 969 – 1646K	0,171	0+000	0+171	III
1647K	Gronków - Bukowina Tatrzańska	1,800	0+000	1+800	III
1653K	Szaflary - Ząb	7,274	0+000	7+274	III
1658K	Szaflary - Ludźmierz	3,869	0+000	3+869	III
1659K	Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec	4,484	0+000	4+484	III
		12,004	4+484	16+488	III
1660K	Ludźmierz - Pyzówka	2,800	0+000	2+800	III
		6,132	2+800	8+932	III
1661K	Trute - Klikuszowa - Obidowa	3,600	0+000	3+600	III
		5,503	3+600	9+103	III
1662K	Raba Wyżna - Klikuszowa	8,585	0+000	8+585	III
1663K	Długopole - Pieniążkowice	4,102	0+000	4+102	III
1670K	Lasek – Stacja PKP	0,401	0+000	0+401	III
	OGÓŁEM	**79,161**			

CZĘŚĆ II
Pozimowe sprzątanie dróg
Zakres prac obejmuje następujące drogi powiatowe:
- 1646K Skrzypne - Szaflary – Ostrowsko ok. 5,300 km
- 1659K Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec ok. 6,900 km

- 1660K Ludźmierz – Pyzówka ok. 1,150 km
- 1662K Raba Wyżna – Klikuszowa ok. 6,150 mb
- 1663K Długopole – Pieniążkowice ok. 0,100 km
- 1661K Trute - Klikuszowa – Obidowa ok. 3,100 km
- 1658K Szaflary – Ludźmierz ok. 1,500 km

CZĘŚĆ III
Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych.
Rozpoczęcie realizacji robót (III, r) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia.

CZĘŚĆ IV
Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych
Ilość wymaganych długości zasłon przeciwśnieżnych na sieci dróg objętych zadaniem 8 200 mb.

CZĘŚĆ V
Wymagania sprzętowe

Minimalną ilość jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności na całym zadaniu (utrzymanie jezdni dróg powiatowych przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu) ***Zamawiający ustala w ilości 6 szt.***

Pojazdy wyposażone w piaskarki o pojemności min. 4 m^3, wyposażone w pługi oraz system GPS wraz z oprzyrządowaniem (zestaw czujników posypu i płużenia).
Pojazd ciężarowy z min 2 osiami napędowymi.

CZĘŚĆ VI
Wymagania i ograniczenia czasowe prowadzenia ZUD

Maksymalny czas jednokrotnego wykonania (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) CZĘŚCI I zadania (tj. zimowego utrzymania dróg) na wszystkich lub wybranych drogach wskazanych w CZĘŚCI I zadania wynosi 2 godz. /Wykonawca może ten okres skrócić do 1,5 godz. (1 godz. 30 min.)/ od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem.

- ✓ *od czasu otrzymania zgody od Kontrolującego na wznowienie ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*
- ✓ *po otrzymaniu polecenia ze strony Kontrolującego o wznowieniu ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem) lub od czasu określonego w wezwaniu przez Kontrolującego jako czas rozpoczęcia ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*

Zadanie nr 2.

CZĘŚĆ I
Zimowe utrzymanie dróg:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1638K	Krośnica – Sromowce Niżne	6,804	0+000	6+804	III
		6,504	6+804	13+308	III
1639K	Dębno – Niedzica – Granica Państwa	15,814	0+000	15+814	II
1640K	Niedzica - Kacwin	3,241	0+000	3+241	III
1641K	Łapsze Wyżne - Jurgów	4,900	0+000	4+900	III
		2,285	4+900	7+185	III
1642K	Groń - Trybsz - Niedzica	20,226	0+000	20+226	III
1643K	Krempachy - Frydman	4,783	0+000	4+783	III
1644K	Łopuszna - Dursztyn	3,565	0+000	3+565	III
		5,122	3+565	8+687	III
1645K	Nowa Biała - Białka Tatrzańska	3,174	0+000	3+174	III
1679K	Niedzica - Wygon	1,803	0+000	1+803	III
	OGÓŁEM	**78,221**			

CZĘŚĆ II
Pozimowe sprzątanie dróg

1. Zakres prac obejmuje następujące drogi powiatowe:
- 1638K Krośnica – Sromowce Niżne ok. 4,400 km
- K 1639 Dębno – Niedzica – Granica Państwa ok. 6,900 km
- K1640 Niedzica – Kacwin ok. 2,000 km
- K1641 Łapsze Wyżne – Jurgów ok. 0,400 km
- K1642 Groń - Trybsz – Niedzica ok. 12,400 km
- K1643 Krempachy – Frydman ok. 1,470 km
- K1644 Łopuszna – Dursztyn ok. 1,950 km
- K1645 Nowa Biała - Białka Tatrzańska ok. 0,680 km
- K1679 Niedzica – Wygon ok. 1,350 km

CZĘŚĆ III
Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych.
Rozpoczęcie realizacji robót (III, r) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia.
CZĘŚĆ IV
Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych
Ilość wymaganych długości zasłon przeciwśnieżnych na sieci dróg objętych zadaniem 5 300 mb.

CZĘŚĆ V
Wymagania sprzętowe

Minimalną ilość jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności na całym zadaniu (utrzymanie jezdni dróg powiatowych przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu) ***Zamawiający ustala w ilości 6 szt.***

Pojazdy wyposażone w piaskarki o pojemności min. 4 m^3, wyposażone w pługi oraz system GPS wraz z oprzyrządowaniem (zestaw czujników posypu i płużenia).
Pojazd ciężarowy z min 2 osiami napędowymi.

CZĘŚĆ VI
Wymagania i ograniczenia czasowe prowadzenia ZUD

Maksymalny czas jednokrotnego wykonania (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) CZĘŚCI I zadania (tj. zimowego utrzymania dróg) na wszystkich lub wybranych drogach wskazanych w CZĘŚCI I zadania wynosi 2 godz. /Wykonawca może ten okres skrócić do 1,5 godz. (1 godz. 30 min.)/ od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem.

- ✓ *od czasu otrzymania zgody od Kontrolującego na wznowienie ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*
- ✓ *po otrzymaniu polecenia ze strony Kontrolującego o wznowieniu ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem) lub od czasu określonego w wezwaniu przez Kontrolującego jako czas rozpoczęcia ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*

Zadanie nr 3.

CZĘŚĆ I
Zimowe utrzymanie dróg:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1637K Harklowa - Tylmanowa	(Harklowa – Ochotnica Górna (os. Forendówki)	8,430	0+000	8+430	III
	Ochotnica Górna (os. Forendówki) - Ochotnica Górna (os. Czuby))	5,610	8+430	14+040	III
	Ochotnica Górna (os.Czuby) – Ochotnica Dolna (most Kudowski)	3,370	14+040	17+410	III
	Ochotnica Dolna (most Kudowski) - Tylmanowa	7,611	17+410	25+021	III
	OGÓŁEM	**25,021**			

CZĘŚĆ II
Pozimowe sprzątanie dróg
1. Zakres prac obejmuje następujące drogi powiatowe:
- 1637K Harklowa - Tylmanowa ok. 10,600 km

CZĘŚĆ III
Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych.
Rozpoczęcie realizacji robót (III, r) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia.

CZĘŚĆ IV
Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych
Ilość wymaganych długości zasłon przeciwśnieżnych na sieci dróg objętych zadaniem 200 mb

CZĘŚĆ V
Wymagania sprzętowe

Minimalną ilość jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności na całym zadaniu (utrzymanie jezdni dróg powiatowych przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu) ***Zamawiający ustala w ilości 2 szt.***

Pojazdy wyposażone w piaskarki o pojemności min. 4 m^3, wyposażone w pługi oraz system GPS wraz z oprzyrządowaniem (zestaw czujników posypu i płużenia).
Pojazd ciężarowy z min 2 osiami napędowymi.

CZĘŚĆ VI
Wymagania i ograniczenia czasowe prowadzenia ZUD

Maksymalny czas jednokrotnego wykonania (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) CZĘŚCI I zadania (tj. zimowego utrzymania dróg) na wszystkich lub wybranych odcinkach dróg wskazanych w CZĘŚCI I zadania wynosi 2 godz. /Wykonawca może ten okres skrócić do 1,5 godz. (1 godz. 30 min.)/ od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem.

- ✓ *od czasu otrzymania zgody od Kontrolującego na wznowienie ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*
- ✓ *po otrzymaniu polecenia ze strony Kontrolującego o wznowieniu ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem) lub od czasu określonego w wezwaniu przez Kontrolującego jako czas rozpoczęcia ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*

Zadanie nr 4.

CZĘŚĆ I
Zimowe utrzymanie dróg:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1663K	Pieniążkowice - Piekielnik	7,805	4+102	11+907	III
1664K	Harkabuz - Piekielnik	3,400	0+000	3+400	III
		2,826	3+400	6+226	III
		2,588	6+226	8+814	III
		3,151	8+814	11+965	III
1678K	Raba Wyżna – Podwilk	13,242	0+000	13+242	III
1682K	Podszkle - Podwilk	3,210	0+000	3+210	III
		1,530	3+210	4+740	IV
		2,165	4+740	6+905	III
	OGÓŁEM	**39,917**			

CZĘŚĆ II
Pozimowe sprzątanie dróg
1. Zakres prac obejmuje następujące drogi powiatowe:
- 1663K Pieniążkowice – Piekielnik ok. 4,850 km
- 1664K Harkabuz – Piekielnik ok. 4,080 km
- 1678K Raba Wyżna – Podwilk ok. 2,970 km
- 1682K Podszkle – Podwilk ok. 2,700 km

CZĘŚĆ III
Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych.
Rozpoczęcie realizacji robót (III, r) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia.

CZĘŚĆ IV
Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych
Ilość wymaganych długości zasłon przeciwśnieżnych na sieci dróg objętych zadaniem 1 250 mb.

CZĘŚĆ V
Wymagania sprzętowe

Minimalną ilość jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności na całym zadaniu (utrzymanie jezdni dróg powiatowych przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu) ***Zamawiający ustala w ilości 3 szt.***

Pojazdy wyposażone w piaskarki o pojemności min. 4 m^3, wyposażone w pługi oraz system GPS wraz z oprzyrządowaniem (zestaw czujników posypu i płużenia).
Pojazd ciężarowy z min 2 osiami napędowymi.

CZĘŚĆ VI
Wymagania i ograniczenia czasowe prowadzenia ZUD

Maksymalny czas jednokrotnego wykonania (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) CZĘŚCI I zadania (tj. zimowego utrzymania dróg) na wszystkich lub wybranych drogach wskazanych w CZĘŚCI I zadania wynosi 2 godz. /Wykonawca może ten okres skrócić do 1,5 godz. (1 godz. 30 min.)/ od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem.

- ✓ *od czasu otrzymania zgody od Kontrolującego na wznowienie ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*
- ✓ *po otrzymaniu polecenia ze strony Kontrolującego o wznowieniu ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem) lub od czasu określonego w wezwaniu przez Kontrolującego jako czas rozpoczęcia ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*

Zadanie nr 5.

CZĘŚĆ I
Zimowe utrzymanie dróg:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1665K	Skawa - Raba Wyżna	8,425	0+000	8+425	III
1681K	Baza ZUM - Kościół	0,314	0+000	0+314	III
1668K	Rabka (ul. Sądecka - Rynek - ul. Kilińskiego) - Skawa – Naprawa (Zabornia – Skawa)	6,340	3+317	9+657	III
1669K	Jordanów - Spytkowice	2,124	7+877	10+001	III
	OGÓŁEM	**17,203**			

CZĘŚĆ II
Pozimowe sprzątanie dróg
1. Zakres prac obejmuje następujące drogi powiatowe:
- 1665K Skawa - Raba Wyżna ok. 5,200 km
- 1681K Baza ZUM – Kościół ok. 0,360 km
- 1668K Rabka (ul. Sądecka - Rynek - ul. Kilińskiego) - Skawa – Naprawa ok. 2,350 km
- 1669K Jordanów – Spytkowice ok. 0,300 km

CZĘŚĆ III
Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych.
Rozpoczęcie realizacji robót (III, r) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia.

CZĘŚĆ IV
Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych
Ilość wymaganych długości zasłon przeciwśnieżnych na sieci dróg objętych zadaniem 300 mb.

CZĘŚĆ V
Wymagania sprzętowe

Minimalną ilość jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności na całym zadaniu (utrzymanie jezdni dróg powiatowych przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu) ***Zamawiający ustala w ilości 1 szt.***

Pojazdy wyposażone w piaskarki o pojemności min. 4 m^3, wyposażone w pługi oraz system GPS wraz z oprzyrządowaniem (zestaw czujników posypu i płużenia).
Pojazd ciężarowy z min 2 osiami napędowymi.

CZĘŚĆ VI
Wymagania i ograniczenia czasowe prowadzenia ZUD

Maksymalny czas jednokrotnego wykonania (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) CZĘŚCI I zadania (tj. zimowego utrzymania dróg) na wszystkich lub wybranych drogach wskazanych w CZĘŚCI I zadania wynosi 2 godz. /Wykonawca może ten okres skrócić do 1,5 godz. (1 godz. 30 min.)/ od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem.

- ✓ *od czasu otrzymania zgody od Kontrolującego na wznowienie ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*
- ✓ *po otrzymaniu polecenia ze strony Kontrolującego o wznowieniu ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem) lub od czasu określonego w wezwaniu przez Kontrolującego jako czas rozpoczęcia ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*

Zadanie nr 6.

CZĘŚĆ I
Zimowe utrzymanie dróg:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1651K	Czarny Dunajec - Poronin	6,800	0+000	6+800	III
		6,090	6+800	12+890	III
1652K	Ciche - Dzianisz	6,326	0+000	6+326	III
1654K	Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów	8,313	1+160	9+473	III
		5,171	9+473	14+644	III
1655K	Rogoźnik - Ciche	6,949	0+000	6+949	III
	OGÓŁEM	**39,649**			

CZĘŚĆ II
Pozimowe sprzątanie dróg
1. Zakres prac obejmuje następujące drogi powiatowe:
- 1651K Czarny Dunajec - Poronin ok. 4,100 km
- 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów ok. 2,200 km
- 1655K Rogoźnik - Ciche ok. 1,270 km
- 1652K Ciche – Dzianisz ok. 0,300 km

CZĘŚĆ III
Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych.
Rozpoczęcie realizacji robót (III, r) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia.

CZĘŚĆ IV
Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych
Ilość wymaganych długości zasłon przeciwśnieżnych na sieci dróg objętych zadaniem 1 550 mb.

CZĘŚĆ V
Wymagania sprzętowe

Minimalną ilość jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności na całym zadaniu (utrzymanie jezdni dróg powiatowych przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu) ***Zamawiający ustala w ilości 3 szt.***

Pojazdy wyposażone w piaskarki o pojemności min. 4 m^3, wyposażone w pługi oraz system GPS wraz z oprzyrządowaniem (zestaw czujników posypu i płużenia).
Pojazd ciężarowy z min 2 osiami napędowymi.

CZĘŚĆ VI
Wymagania i ograniczenia czasowe prowadzenia ZUD

Maksymalny czas jednokrotnego wykonania (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) CZĘŚCI I zadania (tj. zimowego utrzymania dróg) na wszystkich lub wybranych drogach wskazanych w CZĘŚCI I zadania wynosi 2 godz. /Wykonawca może ten okres skrócić do 1,5 godz. (1 godz. 30 min.)/ od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem.

- ✓ *od czasu otrzymania zgody od Kontrolującego na wznowienie ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*
- ✓ *po otrzymaniu polecenia ze strony Kontrolującego o wznowieniu ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem) lub od czasu określonego w wezwaniu przez Kontrolującego jako czas rozpoczęcia ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*

Zadanie nr 7.

CZĘŚĆ I
Zimowe utrzymanie dróg:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1675K	Jabłonka - Lipnica Mała	9,933	0+000	9+933	III
1676K	Lipnica Wielka - Przywarówka	9,844	0+000	9+844	III
1677K	Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia	4,259	0+000	4+259	III
	OGÓŁEM	**24,036**			

CZĘŚĆ II
Pozimowe sprzątanie dróg
2. Zakres prac obejmuje następujące drogi powiatowe:
- 1675K Jabłonka - Lipnica Mała ok. 4,300 km
- 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka ok. 5,900 km

- Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia ok. 4,500 km

CZĘŚĆ III
Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych.
Rozpoczęcie realizacji robót (III, r) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie drogą elektroniczną - e-mail.

CZĘŚĆ IV
Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych
Ilość wymaganych długości zasłon przeciwśnieżnych na sieci dróg objętych zadaniem 1 200 mb.

CZĘŚĆ V
Wymagania sprzętowe

Minimalną ilość jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności na całym zadaniu (utrzymanie jezdni dróg powiatowych przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu) ***Zamawiający ustala w ilości 2 szt.***

Pojazdy wyposażone w piaskarki o pojemności min. 4 m^3, wyposażone w pługi oraz system GPS wraz z oprzyrządowaniem (zestaw czujników posypu i płużenia).
Pojazd ciężarowy z min 2 osiami napędowymi.

CZĘŚĆ VI
Wymagania i ograniczenia czasowe prowadzenia ZUD

Maksymalny czas jednokrotnego wykonania (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) CZĘŚCI I zadania (tj. zimowego utrzymania dróg) na drodze wskazanej w CZĘŚCI I zadania wynosi 2 godz. /Wykonawca może ten okres skrócić do 1,5 godz. (1 godz. 30 min.)/ od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem.

- ✓ *od czasu otrzymania zgody od Kontrolującego na wznowienie ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*
- ✓ *po otrzymaniu polecenia ze strony Kontrolującego o wznowieniu ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem) lub od czasu określonego w wezwaniu przez Kontrolującego jako czas rozpoczęcia ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*

Zadanie nr 8.

CZEŚĆ I
Zimowe utrzymanie dróg:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1666K	Ponice - Rdzawka	3,729	0+000	3+729	III
1667K	Rabka-Zdrój (ul. Podhalańska) – Ponice	3,165	0+000	3+165	I
		3,412	3+165	6+577	III
1668K	Rabka-Zdrój (ul. Sadecka-Rynek-Kilińskiego)-Skawa-Naprawa	3,317	0+000	3+317	I
	OGÓŁEM	**13,623**			

CZĘŚĆ II
Pozimowe sprzątanie dróg
1. Zakres prac obejmuje następujące drogi powiatowe na terenie m. Rabka-Zdrój:

a) 1666K Ponice – Rdzawka: 3,050 km
b) 1667K Rabka-Zdrój (ul. Podhalańska) – Ponice: 3,870 km
c) 1668K Rabka-Zdrój (ul. Sadecka-Rynek-Kilińskiego)-Skawa-Naprawa: 4,800 km

CZĘŚĆ III
Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych.
Rozpoczęcie realizacji robót (III, r) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia.

CZĘŚĆ IV
Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych
Nie wymaga się ustawienia zasłon przeciwśnieżnych.

CZĘŚĆ V
Wymagania sprzętowe

Minimalną ilość jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności na całym zadaniu (utrzymanie jezdni dróg powiatowych przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu) ***Zamawiający ustala w ilości 1 szt.***

Pojazdy wyposażone w piaskarki o pojemności min. 4 m^3, wyposażone w pługi oraz system GPS wraz z oprzyrządowaniem (zestaw czujników posypu i płużenia).
Pojazd ciężarowy z min 2 osiami napędowymi.

CZĘŚĆ VI
Wymagania i ograniczenia czasowe prowadzenia ZUD

Maksymalny czas jednokrotnego wykonania (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) CZĘŚCI I zadania (tj. zimowego utrzymania dróg) na wszystkich lub wybranych drogach wskazanych w CZĘŚCI I zadania wynosi 2 godz. /Wykonawca może ten okres skrócić do 1,5 godz. (1 godz. 30 min.)/ od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem.

- ✓ *od czasu otrzymania zgody od Kontrolującego na wznowienie ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*
- ✓ *po otrzymaniu polecenia ze strony Kontrolującego o wznowieniu ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem) lub od czasu określonego w wezwaniu przez Kontrolującego jako czas rozpoczęcia ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*

Zadanie nr 9.

CZĘŚĆ I
Zimowe utrzymanie dróg:

Nr drogi	Nazwa drogi	Długość odcinka	Od km	Do km	Standard
1671K	ul. Św. Anny – ul. Kowaniec w m. Nowy Targ	4,630	0+000	4+630	I
1672K	ul. Szaflarska w m. Nowy Targ	2,837	0+000	2+837	I
1673K	ul. Waksmundzka w m. Nowy Targ	2,470	0+000	2+470	I
	OGÓŁEM	**9,937**			

CZĘŚĆ II
Pozimowe sprzątanie dróg

1. Zakres prac obejmuje następujące drogi powiatowe:
   - *ul. Św. Anny – ul. Kowaniec w m. Nowy Targ 4,630 km(obydwie strony – łącznie 9,260 km)*
   - *ul. Szaflarska w m. Nowy Targ 2,837 km (obydwie strony – łącznie 5,674 km)*
   - *ul. Waksmundzka w m. Nowy Targ 1,752 km(obydwie strony, wraz z pętlą autobusową – łącznie 3,504 km)*

CZĘŚĆ III
Usługa sprzętowa polegająca na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych.
Rozpoczęcie realizacji robót (III, r) przez Wykonawcę, nastąpi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia sprzętu w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia.

CZĘŚĆ IV
Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych
Nie wymaga się ustawienia zasłon przeciwśnieżnych.

CZĘŚĆ V
Wymagania sprzętowe

Minimalną ilość jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności na całym zadaniu (utrzymanie jezdni dróg powiatowych przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu) ***Zamawiający ustala w ilości 2 szt.***

Pojazdy wyposażone w piaskarki o pojemności min. 4 m^3, wyposażone w pługi oraz system GPS wraz z oprzyrządowaniem (zestaw czujników posypu i płużenia).
Pojazd ciężarowy z min 2 osiami napędowymi.

CZĘŚĆ VI
Wymagania i ograniczenia czasowe prowadzenia ZUD

Maksymalny czas jednokrotnego wykonania (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) CZĘŚCI I zadania (tj. zimowego utrzymania dróg) na drodze wskazanej w CZĘŚCI I zadania wynosi 2 godz. /Wykonawca może ten okres skrócić do 1,5 godz. (1 godz. 30 min.)/ od czasu podjęcia prac jednostek sprzętowych na odcinkach dróg objętych zadaniem.

- ✓ *od czasu otrzymania zgody od Kontrolującego na wznowienie ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*
- ✓ *po otrzymaniu polecenia ze strony Kontrolującego o wznowieniu ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem) lub od czasu określonego w wezwaniu przez Kontrolującego jako czas rozpoczęcia ZUD (Wykonawca w ciągu 1 godz. ma rozpocząć prace na odcinkach dróg objętych zadaniem)*

VIII. Wymagania dotyczące standardu zimowego utrzymania dróg (ZUD)
Odcinki dróg objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być utrzymywane w standardach ZUD wg opisu poniżej:

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Lp	stan dard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4	5
1	I	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.	- luźny – 4 godz. - błoto pośniegowe	- gołoledź – 3 godz. - szron – 3 godz.

		Jezdnia posypywana na całej długości.	- zajeżdżony – 6 godz. – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- sadź – 3 godz. -pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz.
2	II	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypywana na całej długości.	- luźny – 4 godz. - błoto pośniegowe - zajeżdżony – 6 godz. – występuje (warstwa nie przekraczająca grubości 3 cm)	- gołoledź – 5 godz. - szron – 5 godz. - sadź – 5 godz. - pośniegowa – 6 godz. - lodowica – 5 godz.
3	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypywana na całej długości.	1. luźny – 6 godz. 2. zajeżdżony – występuje (warstwa nie przekraczająca grubości 6 cm) 3. błoto pośniegowe – 6 godz. 4. zaspy, – 6 godz. 5. języki śniegowe	W miejscach wyznaczonych - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa – 10 godz. - lodowica – 8 godz.
			lokalnie utrudnienia dla samochodów osobowych	
4	IV	Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach decydujących o możliwości ruchu	6. luźny – występuje 7. zajeżdżony – występuje (warstwa nie przekraczająca grubości 10 cm) 8. nabój śnieżny – występuje 9. zaspy – występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu
			dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	

IX. ROZLICZENIE i ODBIORY

1. Okresy rozliczeniowe

Doba rozliczeniowa trwa od godz. 00:00 do godz. 24:00.

Za wykonane usługi ZUD strony rozliczą się za pomocą faktur wystawionych przez Wykonawcę w następujących okresach rozliczeniowych:

- *usługa wykonana w okresie od 15 października – 20 listopada – wystawienie i dostarczenie faktury Zamawiającemu do 25 listopad. W przypadku świadczenia usługi przed 15 października uwzględnić to należy w tym cyklu rozliczeniowym*

1. *usługa wykonana w okresie od 21 listopad – 20 grudzień, wystawienie i dostarczenie faktury Zamawiającemu do 24 grudzień,*
2. *usługa wykonana w okresie od 21 grudzień – 20 styczeń, wystawienie i dostarczenie faktury Zamawiającemu do 25 styczeń*
3. *usługa wykonana w okresie od 21 styczeń – 20 luty, wystawienie i dostarczenie faktury Zamawiającemu do 25 luty,*
4. *usługa wykonana w okresie od 21 luty – 20 marzec, wystawienie i dostarczenie faktury Zamawiającemu do 25 marzec,*
5. *usługa wykonana w okresie od 21 marzec – 30 kwiecień, wystawienie i dostarczenie faktury Zamawiającemu do 5 maja.*
6. *jeżeli usługa w zakresie pozimowego sprzątania dróg zostanie wykonana w terminie późniejszym niż do 30 kwietnia – faktura za usługę w tym zakresie zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu po odbiorze usługi w tym zakresie*
7. *jeżeli usługa w zakresie wywozu śniegu zostanie wykonana w terminie późniejszym niż do 30 kwietnia – faktura za usługę w tym zakresie zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu po odbiorze usługi w tym zakresie*

2. Przedmiot odbioru

Odbiorem objęte są prace wykonane na drogach powiatowych na podstawie codziennych zapisów w wykazach prowadzonych czynności (zgodnie z wykazem asortymentów) i wpisu upoważnionego pracownika PZD (Zamawiający przy weryfikacji codziennych zapisów w wykazach prowadzonych czynności będzie opierał się na zapisach z systemu GPS) .

Jednostką rozliczeniową jest:

*Cena za dobę dyżuru (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia [[wartość ceny jednostkowej za dyżur nie może być większa niż 10% wartości wynagrodzenia za utrzymanie danej drogi na zadaniu – **ASORTYMENT „k"** przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - Posypywanie wykonywane na całej szerokości odśnieżanego pasa jezdni (1/2 jezdni) i na całej długości odcinka drogi mieszanką 50% piasku o uziarnieniu 0,1-1 mm i 50% dodatku soli drogowej w ilości 100 g/1m² nawierzchni jezdni. – posyp odśnieżanego pasa jezdni],,*

Cena za ZUD za utrzymanie drogi na zadaniu:

- *cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) **- ASORTYMENT „b"***
- *cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (30 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni - **ASORTYMENT „e"***
- *cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni - **ASORTYMENT „f"***
- *cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni - **ASORTYMENT „g"***
- *cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni - **ASORTYMENT „j"***
- *cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni - **ASORTYMENT „k"***
- *cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni - **ASORTYMENT „m"***
- *cena za 1 km bieżący przy odśnieżaniu pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu - **ASORTYMENT „n"***
- *cena za 1 km prowadzenia akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania - **ASORTYMENT „o"***

- *cena za 1 km prowadzenia akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym - **ASORTYMENT „p”***

- *Cena roboczogodziny samochodu samowyładowczego ładowności przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych - **ASORTYMENT „r”***
- *cena roboczogodziny pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych - **ASORTYMENT „r”***
- *cena roboczogodziny ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych - **ASORTYMENT „r”***

- *Cena za 1 km drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego **ASORTYMENT „s”***

Wykonawca w cenie jednostkowej akcji jednokrotnego wyjazdu musi uwzględnić wszystkie koszty w tym:
> koszt pracy sprzętu do usuwania śliskości i śniegu,
> koszt materiałów wraz z kosztami zakupu i załadunku,

Płatności dokonywane będą na podstawie faktur, po wcześniejszym zweryfikowaniu wykazów wykonanych jednostek obmiarowych.
Zweryfikowane wykazy należy załączyć do wystawionej na ich podstawie faktury.
GPS zamontowany na sprzęcie zimowym będzie elementem sprawdzającym rodzaj i czas pracy sprzętu Wykonawcy.

X. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja Umowy nastąpi w następujących terminach:

1. *W zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych **od 15 października 2018 do 30 kwietnia 2021 [sezony zimowe 2018r-2019r, 2019-2020r, 2020r-2021r]**.*
2. *W zakresie pozimowego sprzątania dróg **w ciągu 20 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozpoczęciu sprzątania. Ostatnie sprzątanie nie później niż do 20.05.2021.***
3. *W zakresie usługi sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019-2020r, 2020r-2018r na wezwanie Zamawiającego nie później niż do 30 kwietnia 2021.*

Uwaga:

1. *W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.*
2. *Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.*

Nazwa Wykonawcy: ……...
Nr umowy: ……
ZADANIE NR ……

RAPORT DZIENNY

Karta raportu z objazdu dróg objetych zimowym utrzymaniem

Karta nr: …….. **rok:** ……

meldunek o stanie zimowego utrzymania dróg z objazdu wykonanego od godz. ……... **do godz.** ……..
w dniu ……

Godz. sporządzenia raportu …….

Objazd wykonał: …….
imię i nazwisko Dyżurnego

Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w NOWYM TARGU ul. Szpitalna 14 , 34-400 Nowy Targ

Informacje przekazywane przy każdym raporcie z objazdu dróg:

l.p.	**nr drogi**	**Nazwa drogi**	**kilometraż drogi**		**temperatura:** [°C]	**opady:** brak / mżawka / deszcz / deszcz ze śniegiem / śnieg / mgła / szadź lub inne	**stan nawierzchni:** sucha/mokra/koleiny/śnieg luźny/błoto pośniegowe/zajeżdżony śnieg/gołoledź lub inne
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Nazwa Wykonawcy: ……

Nr umowy: ……

ZADANIE NR ……

Wykaz prowadzonych czynności "asortymentów" objętych utrzymaniem ZUD na zadaniu, prowadzonych w poprzedniej dobie rozliczeniowej tj. w dniu ……..

Wykaz sporządził : …… **w dniu** …… **o godz.** ……
imię i nazwisko Dyżurnego

Zamawiający:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w NOWYM TARGU ul. Szpitalna 14 , 34-400 Nowy Targ

		Nr drogi									
		Nazwa drogi /odcinka drogi/									
		Standard									
		Długośc odcinka									
		od km do km									
		I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**
1.	**ASORTYMENT „a"**	Cena za dobę dyżuru (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia wartość ceny jednostkowej za dyżur **nie może być większa niż 10% wartości – ASORTYMENTU „k"**	a								
		ilość dyżurów	b								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU a * b = c	c								
2.	**ASORTYMENT „b"**	cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	d								
		ilość wyjazdów	e								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU d * e = f	f								
3.	**ASORTYMENT „e"**	cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	p								
		ilość wyjazdów	r								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU p * r = s	s								
4.	**ASORTYMENT „f"**	cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	t								
		ilość wyjazdów	u								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU t * u = w	w								
5.	**ASORTYMENT „g"**	cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	x								
		ilość wyjazdów	y								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU x * y = z	z								
6.	**ASORTYMENT „j"**	cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	gg								
		ilość wyjazdów	hh								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU gg * hh = ii	ii								
7.	**ASORTYMENT „k"**	cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	jj								
		ilość wyjazdów	kk								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU jj * kk = ll	ll								
8.	**ASORTYMENT „m"**	cena za utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	pp								
		ilość wyjazdów	rr								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU pp * rr = ss	ss								
9.	**ASORTYMENT „n"**	utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	tt								
		ilość kilometrów	uu								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU tt * uu = ww	ww								
10.	**ASORTYMENT „o"**	cena za 1 km prowadzenia akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania	xx								
		ilość kilometrów	yy								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU xx * yy = zz	zz								
11.	**ASORTYMENT „p"**	cena za 1 km prowadzenia akcji utrzymania elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	aaa								
		ilość kilometrów	bbb								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU aaa * bbb = ccc (kryterium ceny)	ccc								
12.	**ASORTYMENT „r"**	cena roboczogodziny samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ddd								
		ilość roboczogodzin	eee								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU ddd * eee = fff	fff								
13.	**ASORTYMENT „t"**	cena roboczogodziny pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	ggg								
		ilość roboczogodzin	hhh								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU ggg * hhh = iii	iii								
14.	**ASORTYMENT „u"**	cena roboczogodziny ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	jjj								
		ilość roboczogodzin	kkk								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU jjj * kkk = lll	lll								
15.	**ASORTYMENT „s"**	cena za 1 km drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	mmm								
		ilość kilometrów	nnn								
		WARTOŚĆ WYKONANEGO ASORTYMENTU mmm * nnn = ooo	ooo								
			SUMA:								

Załącznik nr 3

WNIOSEK NA WZNOWIENIE AKCJI ZUD
ZE STRONY WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ……

Nr umowy: ……

ZADANIE NR ……

	DZIEŃ	GODZ.
Wykonawca rezlizujący w/w umowę wnosi o wznowienie akcji Zimowego Utrzymania Dróg w dniu: na niżej wymienionych drogach:	……	……
Warunki panujące : ……		

	DZIEŃ	GODZ.
Telefoniczny wniosek Kontrolującemu o wznowienie akcji Zimowego Utrzymania Dróg	……	……

Wniosek sporządził: ……

imię i nazwisko Dyżurnego

Zamawiający:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w NOWYM TARGU ul. Szpitalna 14 , 34-400 Nowy Targ

			Nr drogi							
			Nazwa drogi /odcinka drogi/							
			Standard							
			Długośc odcinka							
			od km do km							
		I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**
1	ASORTYMENT „a”	Dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia	tak/nie								
2	ASORTYMENT „b”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
3	ASORTYMENT „c”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
4	ASORTYMENT „f”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
5	ASORTYMENT „g”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
6	ASORTYMENT „j”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
7	ASORTYMENT „k”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
8	ASORTYMENT „m”	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
9	ASORTYMENT „n”	utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	tak/nie								
		ilość kilometrów	km								
10	ASORTYMENT „o”	utrzymanie 1 km elementów drogi (chodnika)przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania	tak/nie								
		ilość kilometrów	km								
11	ASORTYMENT „p”	utrzymanie 1 km elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	tak/nie								
		ilość kilometrów	km								
12	ASORTYMENT „r”	roboczogodzina samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	tak/nie								
		ilość roboczogodzin	rg								
13	ASORTYMENT „t”	roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	tak/nie								
		ilość roboczogodzin	rg								
14	ASORTYMENT „u”	roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	tak/nie								
		ilość roboczogodzin	rg								
15	ASORTYMENT „s”	utrzymanie 1 km drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	tak/nie								
		ilość kilometrów	km								

Załącznik nr 4

POLECENIE WZNOWIENIA AKCJI ZUD

Nazwa Wykonawcy: ……

Nr umowy: ……

ZADANIE NR ……

	DZIEŃ	GODZ.
ZAMAWIAJĄCY wzywa Wykonawcę rezlizującego w/w umowę o wznowienie akcji Zimowego Utrzymania Dróg w dniu: na niżej wymienionych drogach:	……	……
Warunki panujące : ……		
	DZIEŃ	GODZ.
Telefoniczny wniosek Kontrolującego do Wykonawcy o wznowienie akcji Zimowego Utrzymania Dróg	……	……

Polecenie Wydał: ……

imię i nazwisko osoby ze strony Zamawiającego

Zamawiający:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w NOWYM TARGU ul. Szpitalna 14 , 34-400 Nowy Targ

			Nr drogi								
			Nazwa drogi /odcinka drogi/								
			Standard								
			Długośc odcinka								
			od km do km								
	I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**
1.	**ASORTYMENT „a”**	Dyżur (D) ZUD, obejmuje gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia	tak/nie								
2.	**ASORTYMENT „b”**	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego)	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
3.	**ASORTYMENT „c”**	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania środkami chemicznymi w postaci stałej do zwalczania śliskości - (30 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
4.	**ASORTYMENT „f”**	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
5.	**ASORTYMENT „g”**	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją samego posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
6.	**ASORTYMENT „j”**	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp całą szerokością jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
7.	**ASORTYMENT „k”**	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (100 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
8.	**ASORTYMENT „m”**	utrzymanie jezdni przy 1 krotnym wyjeździe sprzętu z funkcją odśnieżania (usuwanie śniegu, błota pośniegowego) i posypywania mieszanką do zwalczania śliskości (niechemiczne + chemiczne w postaci stałej) - (50 g/1m² nawierzchni jezdni) – posyp odśnieżanego pasa jezdni	tak/nie								
		ilość wyjazdów	szt.								
9.	**ASORTYMENT „n”**	utrzymanie drogi przy odśnieżaniu 1 km bieżącego pobocza drogi przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu	tak/nie								
		ilość kilometrów	km								
10.	**ASORTYMENT „o”**	utrzymanie 1 km elementów drogi (chodnika)przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania	tak/nie								
		ilość kilometrów	km								
11.	**ASORTYMENT „p”**	utrzymanie 1 km elementów drogi (chodnika) przy jednokrotnym wyjeździe sprzętu do odśnieżania i posypywania materiałem uszorstniającym.	tak/nie								
		ilość kilometrów	km								
12.	**ASORTYMENT „r”**	roboczogodzina samochodu samowyładowczego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	tak/nie								
		ilość roboczogodzin	rg								
13.	**ASORTYMENT „t”**	roboczogodzina pługa wirnikowego przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	tak/nie								
		ilość roboczogodzin	rg								
14.	**ASORTYMENT „u”**	roboczogodzina ładowarki przy usłudze sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych	tak/nie								
		ilość roboczogodzin	rg								
15.	**ASORTYMENT „s”**	utrzymanie 1 km drogi przy jednokrotnej usłudze sprzątania poziomowego	tak/nie								
		ilość kilometrów	km								