Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego					
1		**Część IV - Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów od km 1+670 do km 2+670 w miejscowości Czerwienne**			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m^2		
		900*2*0,5	m^2	900,000	
				RAZEM	900,000
2 d.1	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
3 d.1	KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 2	m^2		
		80*2	m^2	160,000	
				RAZEM	160,000
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km	m^3		
		16	m^3	16,000	
				RAZEM	16,000
5 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 20 km	m^2		
		700*5,6	m^2	3 920,000	
				RAZEM	3 920,000
6 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		1000*5,6	m^2	5 600,000	
				RAZEM	5 600,000
7 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		1000*5,6*0,02*2,5	t	280,000	
				RAZEM	280,000
8 d.1	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		5,6*1000	m^2	5 600,000	
				RAZEM	5 600,000
9 d.1	KNR AT-04 0104-01 analogia	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciaganie nie mniej niż 120x120 kN/m - wzmocnienie siatką wraz z wykonaniem warstwy wiążacej gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego 0/16	m^2		
		5600	m^2	5 600,000	
				RAZEM	5 600,000
10 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		5600+160	m^2	5 760,000	
				RAZEM	5 760,000
11 d.1	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m^2		
		5600+160	m^2	5 760,000	
				RAZEM	5 760,000
12 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy	m^2		
		900*2*0,5	m^2	900,000	
				RAZEM	900,000